



DUOMO VECCHIO

LAVORI PROPEDEUTICI E RESTAURO ORGANO ANTEGNATI/SERASSI

Saranno a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori carattere edile e strutturale preparatori al riposizionamento dell'organo Antegnati/Serassi.

L'intervento riguarderà la formazione di un nuovo solaio in legno al primo piano (quota di appoggio dell'organo) per riportare i mantici nel loro sito originale.

E' prevista la demolizione di un tamponamento sul retro dell'organo per creare una cassa armonica in legno dove posizionare i somieri di basseria (le casse che ricevono l'aria dai mantici e la trasmettono alle canne del registro grave) che erano posti davanti agli affreschi prima dell'inizio del restauro.