



INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE PALAZZO MARTINENGO DELLE PALLE (EX CORTE D'APPELLO)

I lavori eseguiti

Consolidamento, risanamento e restauro conservativo del tetto della “Sala del camino”

I lavori, iniziati a settembre 2021 e terminati a fine maggio 2022, sono costati **230mila euro** (Iva esclusa) e hanno riguardato il rinforzo e la messa in sicurezza del soffitto del salone, del tetto, del cornicione esterno e del ballatoio della sala.

Gli interventi strutturali realizzati garantiscono il massimo grado di reversibilità e la minima invasività.

Nello specifico il rinforzo del soffitto del salone ha interessato gli appoggi dei travetti lignei di sostegno e le travi principali. Il tetto è stato rinsaldato ed è stata realizzata una struttura autoportante di rinforzo formata da pannelli di legno multistrato di circa 12 centimetri, con successivo ripristino del manto impermeabile con i coppi esistenti recuperati. Questa struttura, detta copertura scatolare, consente di formare un primo intervento in loco che potrà inserirsi in un prossimo progetto per il miglioramento sismico dell'intero edificio.

Infine l'intervento ha riguardato il cornicione del ballatoio che è stato rinforzato con tiranti inclinati.