

RegioneLombardia

OPERA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA CON FONDI PROGRAMMA 2021-22 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO - DGR n. XI/3671 del 13/10/2020

MBIMSI_SUD

TORRENTE GARZA: MESSA IN SICUREZZA

DELLA LOCALITÀ SAN POLO

CUP: C88B19000090002

fase: PROGETTO DEFINITIVO

Ente attuatore:

Comune di Brescia

Some some

Settore Trasformazione Urbana

via Marconi 12 25128 Brescia tel: 030 2978603

trasformazioneurbana@comune.brescia.it - www.comune.brescia.it

Responsabile del settore: arch.Gianpiero Ribolla

Referente: ing.Claudio Bresciani

Soggetto attuatore:

Brescia Infrastrutture s.r.l.



Via Triumplina, n° 14 - 25123 Brescia t: +39 030 3061400 f: +39 030 3061401

info@bresciainfrastrutture.it - www.bresciainfrastrutture.it Responsabile Unico Progetto: ing. Alberto Merlini

Progettista: Responsabile del progetto: ing. Giuseppe Rossi

Gruppo di progettazione: geom. Alberto Torrisi

Strutture: ing. Edoardo lob

Geologo: geol. dott. Rinaldo Bussola

Elaborato: MBIMSI_SUD | D 601 | AR 6.1 | R01 | P | Elenco prezzi unitari

Scala: -

revisione: REVISIONE DATA REDATTO **VERIFICATO** DESCRIZIONE 00 Ott 21 Rossi / Torrisi ing, G. Rossi PRIMA EMISSIONE ing, G. Rossi SECONDA EMISSIONE 01 Set 22 Rossi / Torrisi

PREZZIARI DI RIFERIMENTO:				
RL	Regione Lombardia agg. Luglio 2022			
RL O.F.	Regione Lombardia - Prezziario delle opere forestali 2022			
CER	Costruttori Edili Riuniti Brescia - 2/2022			
NP	Analisi Prezzi			

I prezzi riportati comprendono una percentuale del 15% per spese generali, oltre ad una percentuale del 10% per utili di impresa.

I prezzi sono sempre indicati al netto dell'I.V.A.

	A - PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA		
	A 1 - MANO D'OPERA - OPERE EDILI		
RL MA.00.005.0002	Operaio caposquadra - operaio edile 4º livello	ora	Euro 41,15 (Euro quarantuno/15)
RL MA.00.005.0005	Operaio specializzato edile 3° livello	ora	Euro 39,15 (Euro trentanove/15)
RL MA.00.005.0010	Operaio qualificato muratore 2° livello	ora	Euro 36,42 (Euro trentasei/42)
RL MA.00.005.0015	Operaio comune edile 1° lievllo	ora	Euro 32,81 (Euro trentadue/81)
	A 2 - MANO D'OPERA - OPERE DA GIARDINIERE		
RL MA.00.055.0005	Operaio specializzato autista potatore	ora	Euro 31,85 (Euro trentuno/85)
RL MA.00.055.0010	Operaio qualificato giardiniere	ora	Euro 28,60 (Euro ventotto/60)
RL MA.00.055.0015	Operaio comune giardiniere	ora	Euro 26,08
	B - MATERIALI A PIE' D'OPERA		(Euro ventisei/08)
	B 1 - MATERIALI A PIE' D'OPERA – INERTI		
RL MC.01.010.0010	Ghiaia (peso specifico medio 1.700 kg/m³)	m³	Euro 27,31 (Euro ventisette/31)
RL MC.01.010.0050	Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m³)	m³	Euro 31,01 (Euro trentuno/01)
RL MC.01.050.0010	$\label{eq:mistanaturale} \textbf{Mista naturale di cava (tout-venant), (peso medio al m3 = 1.800 \ kg):}$	m³	Euro 10,70 (Euro dieci/70)
RL MC.01.050.0070	Sabbione per sottofondo e chiusura massicciata, privo di impurità terrose	m³	Euro 11,87
	o argillose	Ш	(Euro undici/87)
RL MC.01.050.0050	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni, classificati secondo la noma UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico nel luogo d'impiego del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.	m^3	Euro 9,69 (Euro nove/69)
RL MC.01.050.0100.d	Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere rispondente alla noma UNI 10006 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3:		
	- misto stabilizzato 3/30 (peso specifico medio 1.500 kg/m³)	m³	Euro 22,11 (Euro ventidue/11)
Indagine di mercato	Massi da scogliera (franco cantiere) con pezzatura fino a m³ 0,30	t	Euro 25,00
Indagine di mercato	con pezzatura oltre 0,30 m3	t	(Euro venticinque/00) Euro 27,53 (Euro ventisette/53)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
	B 2- MATERIALI A PIE' D'OPERA – LEGANTI		
RL MC.01.230.0020	Calce idrata in sacchi	100 kg	Euro 19,83 (Euro diciannove/83)
RL MC.01.220.0020	Cemento bianco, fornito in sacchi da 25 kg tipo normale 32,5 R	100 kg	Euro 40,57 (Euro quaranta/57)
RL MC.01.210.0020 RL MC.01.210.0020.a	Cemento fornito in sacchi da 25 kg: - tipo a elevata resistenza 32.5 R	100	Euro 22,08
RL MC.01.210.0020.b	- tipo a elevata resistenza 42.5 R	kg 100 kg	(Euro ventidue/08) Euro 22,72 (Euro ventidue/72)
	B 3 - MATERIALI A PIE' D'OPERA – CALCESTRUZZI E MALTE		
RL MC.40.110.0020	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza:		
RL MC.40.110.0020.d	- C25/30 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1	m^3	Euro 146,14
RL MC.40.110.0020.e	- C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1	m³	(Euro centoquarantasei/14) Euro 152,21
RL MC.40.110.0020.f	- C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1	m³	(Euro centocinquantadue/21) Euro 163,52 (Euro centosessantatre/52)
RL MC.40.110.0020.g	- C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1	m³	Euro 173,33 (Euro centosettantatre/33)
RL MC.40.110.0120	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF1, resistenza:		
RL MC.40.110.0120.a	- C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm	m³	Euro 166,97 (Euro centosessantasei/97)
RL MC.01.540.0020	Premiscelato per malta fluida antiritiro ad alta rersistenza, a base di cementi, inerti selezionati e additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti su strutture in calcestruzzo. Densità = $2.000~{\rm kg/m^3}$	dm³	Euro 1,42 (Euro uno/42)
RL CAM - MC.01.530.0020	Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Peso 2.200 kg/mc.	m^3	Euro 1'153,86 (Euro millecentocinquantatre/86)
RL MC.40.160.0025	Impasto di calcestruzzo preconfezionato . Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali, classe di esposizione X0, con resistenza caratteristica:		
RL MC.40.160.0025.a	C 8/10 (Rck 10)	m³	Euro 125,47
RL MC.40.160.0025.b	C 12/15 (Rck 15)	m³	(Euro centoventicinque/47) Euro 132,63
RL MC.40.160.0025.c	C 16/20 (Rck 20)	m³	(Euro centotrentadue/63) Euro 137,39
RL MC.40.160.0025.d	C 20/25 (Rck 25)	m³	(Euro centotrentasette/39) Euro 142,10
	B 4- MATERIALI A PIE' D'OPERA - MATERIALI FERROSI		(Euro centoquarantadue, 10)
RL MC.22.010.0050 RL MC.22.010.0050.a	Profilati di acciaio dolce nelle sezioni del tipo: - corrente commerciale	kø	Euro 2.18
RL MC.22.010.0050.b	- ferro-finestra	kg	(Euro due/18) Euro 2,72
RL MC.22.010.0060 RL MC.22.010.0060.a	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti in materiali diversi: - in lega di alluminio	kg	(Euro due/72) Euro 8,27
0.0025.c 0.0025.d 0.0025.d 0.0050 0.0050.a 0.0050.b	C 16/20 (Rck 20) C 20/25 (Rck 25) B 4- MATERIALI A PIE' D'OPERA - MATERIALI FERROSI Profilati di acciaio dolce nelle sezioni del tipo: - corrente commerciale - ferro-finestra Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti in materiali diversi:	m³ m³ kg	(Euro centotrentadue/63 Euro 137,39 (Euro centotrentasette/39 Euro 142,10 (Euro centoquarantadue/10 Euro 2,18 (Euro due/18 Euro 2,72 (Euro due/72

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
RL MC.04.010.0010	ACCIAI PER ARMATURE OPERE IN C:A: Tondino in acciaio nervato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018		
RL MC.04.010.0010.a	- B450C	100	Euro 131,78
RL MC.04.010.0010.b	- rete di acciaio elettrosaldata B450A o B450C	kg	(Euro centotrentuno/78)
KL MC.04.010.0010.0	- rete di acciaio elettrosaldata b450A 0 b450C	100 kg	Euro 145,48 (Euro centoquarantacinque/48)
RL MC.22.450.0010 RL MC.22.450.0010.a	Pali e saette per recinzioni in profili a T, zincati e verniciati o plasticati: - con profilo 30 x 30 x 3,5 mm (kg/m 1,63)	m	Euro 2,18
RL MC.22.450.0010.b	- con profilo 35 x 35 x 4 mm (kg/m 2,15)	m	(Euro due/18) Euro 2,89
RL MC.22.450.0130 RL MC.22.450.0130.a	Rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali diritti Ø 2,6 mm: - maglia 50 x 50 mm circa (kg/m² 1,16)	m^2	(Euro due/89) Euro 3,19
			(Euro tre/19)
RL MC.22.450.0130.b	- maglia 75 x 50 mm circa (kg/m² 0,96)	m ²	Euro 2,43 (Euro due/43)
MC.22.020.0010	Lamiere di ferro e altri materiali		(Euro due/43)
MC.22.020.0010.a	- ferro nero laminate a caldo	kg	Euro 1,79
NG 22 020 0010 I	and the above and the course	1	(Euro uno/79)
MC.22.020.0010.b	- acciaio zincato ondulate, grecate	kg	Euro 2,76 (Euro due/76)
	B 5- MATERIALI A PIE' D'OPERA - TUBAZIONI - CANALETTE		
RL MC.12.010.0010	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):		
RL MC.12.010.0010.f	De 100, s = 1,7	m	Euro 3,15
RL MC.12.010.0010.g	De 125, $s = 2.0$	m	(Euro tre/15) Euro 4,73
RL MC.12.010.0010.h	De 140, $s = 2,3$	m	(Euro quattro/73) Euro 6,39 (Euro sei/39)
Indagine di mercato	Fornitura franco cantiere di manufatto deviatore ad angolo a 2 o 3 vie prefabbricato in c.a.v. Sezione 1000 mm e dimensioni esterne minime cm 130 x 130 m	n	Euro 272,33 (Euro duecentosettantadue/33)
Indagine di mercato	Fornitura franco cantiere di canalette prefabbricate a sezione aperta tipo irrigazione in c.a.v. dosato a 400 Kg/m3 di cemento R42,5 in elementi monolitici da m 5,00 di lunghezza, normali o fornite di bocchetta laterale. Larghezza in sommità 1,00 m - Area 0,84 m ²	m	Euro 80,00
		•••	(Euro ottanta/00)
Indagine di mercato	Bocchetta laterale canaletta in c.a.v. con paratoia zincata	m	Euro 20,00 (Euro venti/00)
Indagine di mercato	Fornitura franco cantiere di paratoia piana e relativi sostegni ed accessori in acciaio zincato, prefabbricata per l'applicazione a canaletta irrigua in c.a.v.	n	Euro 329,00 (Euro trecentoventuno/19)
Indagine di mercato	Fornitura franco cantiere di copertina in cemento armato prefabbricata in stabilimento con calcestruzzo tipo 35 MPA - Dim. 35 cm x h 5 cm	m	Euro 45,14 (Euro quarantacinque/14)
Indagine di mercato	Fornitura franco cantiere di riduttore meccanico a vite senza fine a bagno d'olio o riduttore meccanico coassiale con ingranaggi a bagno d'olio per meccanismi di movimento manuale di paratoie del peso fino a 1500 Kg : rapporti di riduzione 1:1, 1:2, 1:3.	n	Euro 476,57 (Euro quattrocentosettantasei/57)
Indagine di mercato	Fornitura di valvola antiriflusso fine linea costruita in poliestere rinforzato e gel-cot isoftalico , metallerie in acciaio inox AISI 316 , flangiata per accoppiamento a parete verticale ; battente inclinato ; tenuta idraulica 1 bar ; guarnizione di tenuta in EPDM	n	Euro 2'800,00 (Euro duemilaottocento/00)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
	B 6- MATERIALI A PIE' D'OPERA - MATERIALI VEGETALI		_
RL MU.06.240.0050	Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp, Osmarea spp, Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:		
RL MU.06.240.0050.a	- 15 cm	cad.	Euro 5,70
RL MU.06.240.0050.b	- 18 cm	cad.	(Euro cinque/70) Euro 8,02 (Euro otto/02)
R.L. O.F. C003.011	Disco pacciamante in fibra naturale diametro 45 cm	cad.	Euro 2,17 (Euro due/17)
	C - NOLI		
RL NC.10.050.0010	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:		
RL NC.10.050.0010.a	- portata utile 1,5 t	ora	Euro 56,43 (Euro cinquantasei/43)
RL NC.10.050.0010.b	- portata utile 3,0 t	ora	Euro 57,10 (Euro cinquantasette/10)
RL NC.10.050.0010.c	- portata utile 5,0 t	ora	57,78
RL NC.10.050.0010.d	- portata utile da 7,0 t a 13,5 t	ora	(Euro cinquantasette/78) Euro 73,95
RL NC.10.050.0010.e	- portata utile da 13,5 t a 21 t	ora	(Euro settantatre/95) Euro 85,82 (Euro ottantacinque/82)
RL NC.10.050.0020	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:		
RL NC.10.050.0020.a	- portata utile 3,0 t	ora	Euro 59,68 (Euro cinquantanove/68)
RL NC.10.050.0020.b	- portata utile 5,0 t	ora	Euro 60,43 (Euro sessanta/43)
RL NC.10.050.0020.c	- portata utile da 7,0 a 13,0 t	ora	Euro 78,08 (Euro settantotto/08)
RL NC.10.150.0010	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante:		
RL NC.10.150.0010.a	- fino a 70 HP - con operatore	ora	Euro 63,68 (Euro sessantatre/68)
RL NC.10.150.0010.b	- da 70 a 120 HP - con operatore	ora	Euro 73,85
RL NC.10.150.0010.c	- oltre 120 HP - con operatore	ora	(Euro settantatre/85) Euro 80,08
RL NC.10.150.0010.d	- fino a 70 HP - senza operatore	ora	(Euro ottanta/08) Euro 27,26
RL NC.10.150.0010.e	- da 70 a 120 HP - senza operatore	ora	(Euro ventisette/26) Euro 37,43
RL NC.10.150.0010.f	- oltre 120 HP - senza operatore	ora	(Euro trentasette/43) Euro 43,66 (Euro quarantatre/66)
RL O.F. B095	Nolo di escavatore, potenza min. 32 kw, munito di pinza forestale per operazioni di carico di legname nella bocca del cippatore, compreso di operatore e carburanti. (comprensivo di spese generali 13,5% e 10% utile	ora	Euro 116,52 (Euro centosedici/52)
RL NC.10.150.0030 RL NC.10.150.0030.a	Nolo di pala meccanica , compreso autista, carburante, lubrificante - su ruote gommate fino a 70 HP	ora	Euro 62,05
RL NC.10.150.0030.b	- su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP	ora	(Euro sessantadue/05) Euro 71,54
RL NC.10.150.0030.c	- su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP	ora	(Euro settantuno/54) Euro 81,90
RL NC.10.150.0030.d	- cingolata fino a 70 HP	ora	(Euro ottantuno/90) Euro 61,37
RL NC.10.150.0030.e	- cingolata oltre 70 e fino a 120 HP	ora	(Euro sessantuno/37) Euro 72,72
	•		(Euro settantadue/72)
RL NC.10.150.0030.f	- cingolata oltre 120 e fino a 160 HP	ora	Euro 84,48 (Euro ottantaquattro/48)
RL NC.40.010.0020	Nolo di trattrice da 40 HP a 70 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice.	ore	Euro 56,94
		ora	(Euro cinquantasei/94)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
RL NC.40.010.0040	Nolo di trattrice da 101 HP a 140 HP, con operatore, munita di cippatrice,		
	trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice.	ora	Euro 92,17
			(Euro novantadue/17)
RL NC.40.040.0010	Nolo di motosega con operatore della potenza di:		
RL NC.40.040.0010.a	- 6÷8 hp (lama 40÷60 cm)	ora	Euro 29,34
DI NG 40 040 0010 I			(Euro ventinove/34)
RL NC.40.040.0010.b	- oltre 8 hp (lama 65÷80 cm)	ora	Euro 29,43 (Euro ventinove/43)
RL NC.40.040.0020	Nolo di motosega senza operatore della potenza di:		
RL NC.40.040.0020.a	- fino a 5hp	ora	Euro 3,26
			(Euro tre/26)
RL NC.40.040.0020.b	- 6÷8 hp (lama 40÷60 cm)	ora	Euro 3,34 (Euro tre/34)
			(Euro de/31)
RL NC.40.040.0030	Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, con operatore.	ora	Euro 32,52
		ora	(Euro trentadue/52)
C.E.R. 2/2022 - 1.2.18	Nolo di macchinario vario funzionante, compreso consumo di forza motrice		
	o carburante e manutenzione, escluso personale di manovra:		
C.E.R. 2/2022 - 1.2.18.a	martello demolitore con motore a combustione interna	ora	Euro 4,04 (Euro quattro/04)
C.E.R. 2/2022 - 1.2.18.b	trapano elettrico per calcestruzzi e murature	ora	Euro 3,14
C.E.R. 2/2022 - 1.2.18.c	vibratore per calcestruzzi a pistone	ora	(Euro tre/14) Euro 3,14
C.E.R. 2/2022 - 1.2.18.d	sega elettrica con motore elettrico accoppiato	ora	(Euro tre/14) Euro 1,79
C.E.R. 2/2022 - 1.2.18.d	sega cicturea con motore cictureo accoppiato	ora	(Euro uno/79)
C.E.R. 2/2022 - 1.2.18.e	saldatrice elettrica, esclusi elettrodi	ora	Euro 1,15 (Euro uno/15)
C.E.R. 2/2022 - 1.2.18.i	smerigliatrice (dischi esclusi)	ora	Euro 1,02
			(Euro uno/02)
RL NC.10.250.0050	Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, compreso operatore		
	addetto saltuariamente alla conduzione, consumo di f.e.m. o carburante, un martello o altro attrezzo:		
RL NC.10.250.0050.a	- compressore, escluso operatore martello	ora	Euro 6,57
RL NC.10.250.0050.b	compressors, compress appreture martalle	0.00	(Euro sei/57) Euro 42,99
KE IVC.10.230.0030.0	- compressore, compreso operatore martello	ora	(Euro quarantadue/99)
	D - OPERE COMPIUTE LAVORI A MISURA		
	D 1 - DEMOLIZIONI, SMOTAGGIO E RIMOZIONI		
RL 1C.01.030.0010	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o		
	parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla		
	dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di		
	murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e		
	qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle		
	discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con		
RL 1C.01.030.0010.a	volume: oltre 5,01 m ³	m^3	Euro 71,59
DI 1C 01 020 0010 b			(Euro settantuno/59)
RL 1C.01.030.0010.b	da 0,501 a 5,01 m ³	m³	Euro 94,30 (Euro novantaquattro/30)
			(Zaro no tantaquati o 20)
RL 1C.01.030.0030	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi		
	intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla		
	dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e		
	qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo		
	manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con		
DI 10 01 020 0020	volume:		
RL 1C.01.030.0030.a	oltre 5,01 m ³	m³	Euro 157,63 (Euro centocinquantasette/63)
RL 1C.01.030.0030.b	da 0,501 a 5,01 m ³	m³	Euro 170,80
			(Euro centosettanta/80)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
RL 1C.01.030.0040	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:		
RL 1C.01.030.0040.a	oltre 5,01 m ³	m³	Euro 159,70 (Euro centocinquantanove/70)
RL 1C.01.030.0040.b	da 0,501 a 5,01 m ³	m³	Euro 225,08 (Euro duecentoventicinque/08)
RL 1C.01.150.0090	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	m^2	Euro 3,31 (Euro tre/31)
NP. 03	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.04.05, 17.04.07), l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	Minima e quanto anto necessario per due n'aroto mino a regola dane.	Kg	Euro 1,06 (Euro uno/06)
RL 1U.04.010.0040	$\textbf{Taglio di pavimentazione bitumata} \ \text{eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore}$	m	Euro 1,41
RL 1U.04.010.0020	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso , con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	m³	(Euro uno/41) Euro 12,47 (Euro dodici/47)
RL 1U.04.010.0030	Demolizione di massicciata stradale , con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In sede stradale.		
		m³	Euro 13,54 (Euro tredici/54)
Indagine di mercato	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro compresa demolizione plinto palo e smaltimento materiali di risulta;		
		cad.	Euro 85,32 (Euro ottantacinque/32)
RL 1C.01.150.0050.b	Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	m^2	Euro 9,65 (Euro nove/65)
NP. 02	Demolizione e rimozione di staccionata in legno e plinti in cemento, compreso lo sgombero dei detriti ed il carico e trasporto a pubbiche discariche	m	15,82 (Euro quindici/82)
NP. 04	Rimozione di tubi in cemento interrati, inclusa la demolizione dei rinfianchi. Compresi il carico e il trasporto delle macerie ad impiantio di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di amaltimento. Diametro 60 cm	m	Euro 14,20 (Euro quattordici/20)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
NP. 05	Rimozione di tubi in cemento interrati, inclusa la demolizione dei rinfianchi. Compresi il carico e il trasporto delle macerie ad impiantio di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di amaltimento. Diametro 120 cm	m	Euro 37,00 (Euro trentasette/00)
	D 2 - SCAVI, ESPURGHI E RILEVATI		
RL 1C.02.050.0010	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.		
RL 1C.02.050.0010.a	Con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	m³	Euro 4,05
RL 1C.02.050.0010.b	Con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile		(Euro quattro/05)
	con canco, amporto co anomamento da cancolo di materiale l'empregatio	m³	Euro 10,80 (Euro dieci/80)
RL 1C.02.050.0010.c	Con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di		
	smaltimento	m³	Euro 17,81 (Euro diciassette/81)
RL O.F. V.030	Pulizia e rimodellamento con scavo di sbancamento all'aperto in materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina e i trovanti superiori a 0,75 mc, eseguito a macchina compreso la deviazioni delle acque superficiali, l'aggottamento delle acque sul fondo dello scavo, l'eventuale decespugliamento, il reinterro a tergo delle strutture, la profilatura delle scarpate, il carico su mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale in esubero alle pubbliche discariche poste in un raggio di 10 km dal cantiere. Per profondità inferiore a m. 4,00 - espresso in Mc.		
RL O.F. V.030.001	classe 2 di difficoltà operativa	m^3	Euro 5,38
RL O.F. V.030.002	classe 3 di difficoltà operativa	m³	(Euro cinque/38) Euro 9,21 (Euro nove/21)
RL O.F. V.030.003	classe 4 di difficoltà operativa	m³	Euro 13,06 (Euro tredici/06)
RL 1F.00.020.0040	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione		
	recinzioni e simili, con deposito delle terre nell'ambito del cantiere	m ³	Euro 2,85 (Euro due/85)
RL 1C.02.100.0030	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:		
RL 1C.02.100.0030.a	- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere	m³	Euro 8,48 (Euro otto/48)
RL 1C.02.100.0030.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a	m³	Euro 24,77 (Euro ventiquattro/77)
Indagine di mercato	Espurgo fango	t	Euro 45,00 (Euro quarantacinque/00)
RL 1C.02.400.0010	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei civili delle perspira e delle sognette.		
	cigli, delle banchine e delle scarpate.	m³	Euro 3,58 (Euro tre/58)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
RL 1U.04.110.0090	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva:		
RL 1U.04.110.0090.a	- terreno vegetale fornito dall'impresa	m³	Euro 22,43 (Euro ventidue/43)
RL 1U.04.110.0090.b	- terreno vegetale fornito dalla Amministrazione	m³	3,49 (Euro tre/49)
RL 1C.02.350.0010	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:		
RL 1C.02.350.0010.a	- con terre depositate nell'ambito del cantiere	m³	Euro 2,94 (Euro due/94)
RL 1C.02.350.0010.d	- con fornitura di mista naturale (tout-venant)	m³	Euro 15,10 (Euro quindici/10)
RL 1U.06.070.0030	Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o la formazione di sottofondo; con misto granulometrico: - fino a 5 cm		
RL 1U.06.070.0030.a	- fino a 5 cm	m^2	Euro 2,94 (Euro due/94)
	- per ogni cm in più	m ² x cm	Euro 1,21
		cm	(Euro uno/21)
NP. 01	Formazione e successivo disfacimento a fine lavori di piste provvisorie di cantiere in terreno agricolo pianeggiante, comunque accessibile al transito di mezzi d'opera, compreso gli scavi ed i movimenti di terra, lo spianamento ed il compattamento della sede viabile, le opere provvisionali per l'attraversamento di fossi, scoline e zone sortumose, il mantenimento della percorribilità per tutta la durata dei lavori. Compreso inoltre il ripristino dello stato del terreno agricolo preesistente a lavori ultimati e gli eventuali indennizzi alla proprietà privata.	m^2	Euro 1,53
			(Euro uno/53)
	D 3 - OPERE STRUTTURALI E IN PIETRAME		
RL 1C.04.010.0010	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza:		
RL 1C.04.010.0010.a	- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3	m³	Euro 129,69 (Euro centoventinove/69)
RL 1C.04.010.0010.b	- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3	m³	Euro 135,55 (Euro centotrentacinque/55)
RL 1C.04.020.0020	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:		
RL 1C.04.020.0020.a	- C25/30 - XC1 e XC2	m³	Euro 180,96 (Euro centoottanta/96)
RL 1C.04.020.0020.b	- C28/35 - XC1 e XC2	m³	Euro 187,03
RL 1C.04.020.0020.c	- C28/35 - XA1	m³	(Euro centoottantasette/03) Euro 190,48 (Euro centonovanta/48)
RL 1C.04.020.0040	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:		
RL 1C.04.020.0040.e	- C32/40 - XC1 e XC2	m³	Euro 224,14 (Euro duecentoventiquattro/14)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
RL 1C.04.350.0030	Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti:		
RL 1C.04.350.0030.a	- classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm	m³	Euro 4,91 (Euro quattro/91)
RL 1C.04.350.0030.b	- classe di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm	m³	Euro 11,55 (Euro undici/55)
RL 1C.04.350.0040	Sovrapprezzo/detrazione alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato:		
RL 1C.04.350.0040.a	- con aggregati di Diam. max 20 mm	m^3	Euro 0,14 (Euro zero/14)
RL 1C.04.350.0040.b	- con aggregati di Diam. max 10 mm	m³	Euro 3,27 (Euro tre/27)
NP. 11	Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a norma UNI EN 206-1, rispetto alla XC1 con rapporto a/c <= 0.6: per passaggio a classe di esposizione XC4 (calcestruzzo resistente alla corrosione delle armature indotta dalla carbonatazione di grado 4) con rapporto a/c <= 0.5, resistenza caratteristica		
	minima C32/40 (RcK > 40 N/mm2).	m³	Euro 5,99 (Euro cinque/99)
NP. 12	Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a norma UNI EN 206-1, rispetto alla XC1 con rapporto a/c <= 0.6: per passaggio a classe di esposizione XF3 (calcestruzzo, conforme alla norma UNI EN 12620, di adeguata resistenza all'attacco da cicli di gelo/disgelo di grado 3) con aerante e rapporto a/c <= 0.5, resistenza caratteristica minima C25/30 (RcK > 30 N/mm2).		
		m³	Euro 11,59 (Euro undici/59)
RL 1C.04.400.0010	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:		
RL 1C.04.400.0010.a	per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	m^2	Euro 18,72
RL 1C.04.400.0010.b	per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore	m^2	(Euro diciotto/72) Euro 21,87 (Euro ventuno/87)
RL 1C.04.400.0010.c	orizzontali per solette piene	m ²	Euro 24,26 (Euro ventiquattro/26)
RL 1C.04.400.0020	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:		
RL 1C.04.400.0020.a	per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	m^2	Euro 26,53 (Euro ventisei/53)
RL 1C.04.400.0020.b	per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore	m^2	Euro 29,68 (Euro ventinove/68)
RL 1C.04.400.0020.c	per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene	m^2	Euro 49,52
	piene		(Euro quarantanove/52)
RL 1C.04.450.0010.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa		
	lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C	Kg	Euro 2,24 (Euro due/24)
RL 1C.04.450.0020	Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:	V.c.	E 2 20
		Kg	Euro 2,20 (Euro due/20)
RL 1C.07.280.0040	Rasatura flessibile impermeabile eseguita con malta bicomponente a base di cementi, inerti selezionati, additivi, polimeri sintetici in dispersione acquosa su superfici in calcestruzzo soggette ad aggressioni chimiche, su muri controterra;	2	
	esclusi i ponteggi esterni.	m ²	Euro 15,02 (Euro quindici/02)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
RL 1C.01.040.0120	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:		
RL 1C.01.040.0120.a	- con diametro fino a 20 mm	m	Euro 34,46
RL 1C.01.040.0120.b	- con diametro da 21 a 35 mm	m	(Euro trentaquattro/46) Euro 46,98 (Euro quarantasei/98)
RL 1C.04.600.0010	Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio):		
RL 1C.04.600.0010.c	- betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali	dm ³	Euro 20,34 (Euro venti/34)
RL 1F.02.010.0010	Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di		
	scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate	m ³	Euro 43,92 (Euro quarantatre/92)
NP. 08	Rivestimento fondo e sponde del colatore Biocco con pietrame dello spessore non inferiore a cm 25 eseguito a corsi regolari o ad opera incerta secondo le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per m³ di inerte, dello spessore non inferiore a cm 25, compreso l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, rabboccatura e stilatura delle fughe con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per m³ di sabbia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	L' eventuale ferro d' armatura sarà corrisposto a parte.	m^2	Euro 130,13 (Euro centotrenta/13)
NP. 10	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo misurato a piè d'opera su autobetoniera o dumper per la cementazione dei massi costituenti la scogliera , sia in fondazione che in elevazione, avente le seguenti caratteristiche (secondo UNI EN 206-1 ed UNI 11104): - Classe di resistenza a compressione C 20/25 (Rck 25 N/mm²); - Classe di esposizione X0; - Diametro massimo aggregati Dmax 31,5mm; - Classe di consistenza, determinata come Classe di abbassamento al cono S3; compreso la vibratura qualora ordinato dalla D.L., l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante idonee pompe o deviazioni alfine di permettere l'esecuzione a regola d'arte delle operazioni di cementazione. Nel prezzo è compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a 125 mm e nelle posizioni che verranno indicate dalla D.L		
		m³	Euro 168,92 (Euro centosessantotto/92)
NP. 18	Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm, esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione, compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o passivanti. per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m²		
		m ²	Euro 139,13 (Euro centotrentanove/13)
	D4 - OPERE STRADALI, FOGNATURA, CAVIDOTTI, TUBAZIONI		
C.E.R. 2/2022 - 1.4.10.10.e	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato autoportante per cavidotti in PEAD , a doppio strato, in rotoli a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, scavo e reinterro da valutarsi a parte: - diametro esterno mm 160 .	m	Euro 16,80 (Euro sedici/80)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
RL 1C.12.150.0040.i	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):		
	- De 160 - Di 138	m	Euro 10,78 (Euro dieci/78)
RL 1C.12.010.0040	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro settemo (Do) o prossoro (o):		
RL 1C.12.010.0040.a	esterno (De) e spessore (s): - De 110 - s = 3,2	m	Euro 11,55
RL 1C.12.010.0040.e	- De $250 - s = 6,2$	m	(Euro undici/55) Euro 30,71 (Euro trenta/71)
RL 1C.22.040.0050	Grigliati a pavimento , anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 50		
	kg/m²)	Kg	Euro 7,33 (Euro sette/33)
RL 1C.12.620.0130.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55		
	circa	cad.	Euro 72,44 (Euro sessantadue/44)
RL 1U.04.160.0040.a	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400, a norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. '- telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 56 kg	cad.	Euro 208,69
			(Euro duecentootto/69)
RL 1U.04.170.0040.e	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg		
		cad.	Euro 158,83 (Euro centocinquantotto/83)
RL 1U.04.010.0010.a	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: in sede stradale	m^2	Euro 2.72
	rei spessore sino a o cini. in sede stradate	***	(Euro due/72)
RL 1U.04.010.0030.a	Demolizione di massicciata stradale , con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In sede stradale	m³	Euro 13,54 (Euro tredici/54)
RL 1U.04.110.0150	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità		
	prescritte, misurato in opera dopo costipamento	m³	Euro 26,25 (Euro ventisei/25)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
RL 1U.04.120.0230	Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5.		
RL 1U.04.120.0230.a	- in sede stradale	m^2	Euro 10,73 (Euro dieci/73)
RL 1U.04.120.0230.c	- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale	m ² x cm	Euro 1,90 (Euro uno/90)
RL 1U.04.120.0325	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 , compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN \geq 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:		
RL 1U.04.120.0325.d	- 50 mm D5 - OPERE DEL VERDE	m^2	Euro 12,30 (Euro dodici/30)
RL 1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.	100 m ²	Euro 55,50 (Euro cinquantacinque/50)
NP. 07	Disboscamento di scarpate fluviali mediante taglio della vegetazione infestante, arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni fino a 15 cm di diametro medio del fusto a 1,30 m di altezza, eseguito prevalentemente a mano, compreso il recupero e la cippatura del materiale vegetale tagliato o lo smaltimento secondo le indicazioni del D.L. a norma di legge. E successiva movimentazione di materiale per la sistemazione delle scarpate.	m^2	Euro 4,61 (Euro quattro/61)
RL O.F. E.001.004.002	Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento: 15 cm <diametro (comprensivo="" 1,30="" 10%="" 13,5%="" 25="" <="" a="" cm.,="" condizioni="" dell'impresa)<="" di="" e="" fusto="" generali="" lavoro="" m="" medio="" nella="" norma.="" spese="" td="" utile=""><td>n</td><td>Euro 158,68 (Euro centocinquantantotto/68)</td></diametro>	n	Euro 158,68 (Euro centocinquantantotto/68)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
RL O.F. E.001.004.003	Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento: 25 cm <diametro (comprensivo="" 1,30="" 10%="" 13,5%="" 50="" <="" a="" cm.,="" condizioni="" dell'impresa)<="" di="" e="" fusto="" generali="" lavoro="" m="" medio="" nella="" norma.="" spese="" td="" utile=""><td></td><td></td></diametro>		
	(compression of a speed general 19,0% of 10% and defining tests)	n	Euro 314,12 (Euro trecentoquattordici/12)
RL O.F. E.001.004.004	Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento: diametro medio fusto a 1,30 m > 50 cm., condizioni di lavoro nella norma. (comprensivo di spese generali 13,5% e 10% utile dell'impresa)		F 400 57
		n	Euro 498,57 (Euro quattrocentonovantotto/57)
RL 1U.06.590.0130	Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:		
RL 1U.06.590.0130.a	φ colletto fino a 50 cm	n	Euro 75,04
DI 111.06 500 0120 h	to House the 50 cm		(Euro settantacinque/04)
RL 1U.06.590.0130.b	φ colletto oltre 50 cm	n	Euro 110,57 (Euro centodieci/57)
RL 1U.06.530.0030	Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento. Per altezza dei cespugli:		
RL 1U.06.530.0030.a	- fino a 1,5 m	m^2	Euro 3,97
D. 411.04.500.0000.1	- oltre 1,5 m	2.	(Euro tre/97)
RL 1U.06.530.0030.b	- orde 1,5 iii	m ²	6,69 (Euro sei/69)
RL 1U.04.110.0090	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva:		
RL 1U.04.110.0090.a	- terreno vegetale fornito dall'impresa	m^3	Euro 22,43
RL 1U.04.110.0090.b	- terreno vegetale fornito dalla Amministrazione	m^3	(Euro ventidue/43) Euro 3,49
			(Euro tre/49)
O.F. RL2022 - F.005.004	Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua, tramite idroseminatrice (idrosemina con mulch o a spessore). Parametri di riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. (comprensivo di spese generali 13,5% e 10% utile dell'impresa)		
F.005.004.001	classe 1 di difficoltà operativa	m^2	Euro 3,04
F.005.004.002	classe 2 di difficoltà operativa	m^2	(Euro tre/04) Euro 3,78
F.005.004.003	classe 3 di difficoltà operativa	m^2	(Euro tre/78) Euro 4,93 (Euro quattro/93)
RL 1U.06.180.0040	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici.		
DI 11107 100 00 10		100	
RL 1U.06.180.0040.a	- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m².	m ²	Euro 173,09 (Euro centosettantatre/09)
RL 1U.06.180.0040.b	- tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m².	$\frac{100}{\text{m}^2}$	Euro 130,88
		100	(Euro centotrenta/88)
RL 1U.06.180.0040.c	- prato fiorito per singole superfici fino a 1000 m².	m ²	Euro 189,23 (Euro centoottantanove/23)

Prezzo [€]	u.m.	Oggetto	Cod. prezzo
Euro 147,((Euro centoquarantasette/0:	100 m ²	- prato fiorito per singole superfici oltre i 1000 m².	RL 1U.06.180.0040.d
		Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni:	RL 1U.06.200.0100
Euro 21,9	cad	- circonferenza da 10 a 14 cm - altezza da 201 a 300 cm	RL 1U.06.200.0100.a
(Euro ventuno/9. Euro 30,5 (Euro trenta/5	cad	- circonferenza da 15 a 20 cm - altezza da 301 a 350cm	RL 1U.06.200.0100.b
F 101.6	1	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:	RL 1U.06.210.0020.e
Euro 121,5 (Euro centoventuno/5	cad	- 17 ÷ 18 cm	
		Rimboschimento - Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Comprensivo di : tracciamento, irrigazione di soccorso (4 volte all'anno	NP. 19
France 42/0800	1	per 3 anni), sfalci (4 volte all'anno per 3 anni) e concimazione localizzata	
Euro 42'089, (Eu quarantaduemilaottantanove/4	ha		
		Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta. (comprensivo di spese generali 13,5% e 10% utile dell'impresa)	D.F. RL - D.006.001.001.006
Euro 713,6 (Euro settecentotredici/6	ha	Densità impianto compreso tra 1251 e a 1450 p.te/ha	
Euro 792,5 (Euro settecentonovantadue/9	ha	Sfalcio della vegetazione infestante eseguito con trattore e trincia sull'interfila e completamento dell' operazione sulle file con decespugliatore (comprensivo di spese generali 13,5% e 10% utile dell'impresa)	O.F. RL - D.006.002.001
Euro 0,5 (Euro zero/5	cad	Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco. (comprensivo di spese generali 13,5% e 10% utile dell'impresa)	conc
		D 6 - CANALI PREFABBRICATI IN C.A.V. E ACCESSORI	
		Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate a sezione aperta tipo irrigazione in c.a.v. dosato a 400 Kg/m3 di cemento R42,5 in elementi monolitici da m 5,00 di lunghezza, normali o fornite di bocchetta laterale e paratoia in cemento o ferro zincato, compresi i basamenti in calcestruzzo e le guarnizioni per la tenuta dei giunti. Compresi inoltre le eventuali sigillature dei giunti con malta di cemento nonché i raccordi e le chiusure dei giunti in calcestruzzo ove necessario.	NP. 06
Euro 136,0 (Euro centotrentasei/0	m	- Larghezza in sommità 100 cm - Area 0.84m^2 - dim. min. basamento = 90 cm x 60 cm x h 30 cm	
		Fornitura e posa in opera di paratoia piana e relativi sostegni ed accessori in acciaio zincato , prefabbricata per l'applicazione a canaletta irrigua in c.a.v., comprendente: paratoia piana, guide di scorrimento verticale della paratoia inserite in corrispondenza del giunto delle canalette, cavalletto di sostegno con idonei pezzi speciali per il fissaggio albordo della canaletta, argano di manovra per il sollevamento della paratoia mediante avvolgimento delle catene, queste comprese. Il prezzo comprende inoltre la passerella in c.a.v. sezione cm $100x25x8$ data in opera fissata alla canaletta.	NP. 15
Euro 448,8	cad.	Dimensioni partatoia: larghezza cm 100 altezza cm 100	

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
NP. 14	Fornitura e posa in opera su platea in calcestruzzo, precedentemente predisposta, di manufatto deviatore ad angolo a 2 o 3 vie prefabbricato in c.a.v. Sezione 1000 mm, dimensioni minime esterne cm 130x130, dato in opera perfettamente collegato alle canalette da raccordare negli appositi incastri. Il prezzo non comprende solamente gli oneri per la realizzazione della platea di appoggio in c.a., gli scavi ed il rinfianco.		Euro 366,70 (Euro trecentosessantuno/91)
NP. 17	Fornitura e posa in opera di paratoia piana e relativi sostegni ed accessori in acciaio zincato, prefabbricata per l'applicazione a manufatti deviatori in c.a.v., comprendente: paratoia piana in acciato zincato kg 19	n	Euro 60,63
RL 1C.12.080.0010	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle		(Euro sessanta/63)
	norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):		
RL 1C.12.080.0010. d RL 1C.12.080.0010. f	- DN 600 - p = 410 kg/m - DN 800 - p = 660 kg/m	m m	Euro 88,15 (Euro ottantotto/15) Euro 131,42 (Euro centotrentuno/42)
NP. 09	Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costruita in polietilene, metallerie in acciaio inox, per accoppiamento a parete verticale; battente verticale; tenuta idraulica 0,5 bar; guarnizione di tenuta in EPDM	n	Euro 3'928,87 (Euro tremilanovecentoventotto/87)
	D7 - OPERE VARIE COMPLEMENTARI E FINITURA		
RL 1C.22.450.0010.a	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50×50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta con pali e saette in profilati a T $30 \times 30 \times 4$ mm		Euro 18,67
RL 1C.22.450.0110	Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:		(Euro diciotto/67)
RL 1C.22.450.0110.a	- maglia 124 x 132 mm	m^2	Euro 50,20 (Euro cinquanta/20)
RL 1C.22.450.0110.b	- maglia 62 x 132 mm	m^2	Euro 56,83 (Euro cinquantasei/83)
RL 1C.22.450.0110.c	- maglia 62 x 66 mm	m ²	Euro 60,73 (Euro sessanta/73)
RL 1C.22.040.0020.a	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi		Euro 8,42
RL 1U.06.360.0030	Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro $10 \div 12$ cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare, altezza fuori terra di 1,10 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo di plinti di fondazione di 30 x 30 x 30 cm; il prezzo comprende tutti i piccoli movimenti di terra di scavo e riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.		(Euro otto/42)
RL 1C.22.080.0030.a	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: in ferro	kg	(Euro cinquantotto/39) Euro 8,18
			(Euro otto/18)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
RL 1C.24.320.0010.a	Pitturazione di superfici metalliche , già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)	m^2	Euro 4,61 (Euro quattro/61)
RL 1C.24.340.0010.a	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)	m^2	Euro 10,14 (Euro dieci/14)
NP. 16	Fornitura e posa in opera di riduttore meccanico a vite senza fine a bagno d'olio o riduttore meccanico coassiale con ingranaggi a bagno d'olio per meccanismi di movimento manuale di paratoie del peso fino a 1500 Kg: rapporti di riduzione 1:1, 1:2, 1:3.	cad.	Euro 638,77 (Euro seicentotrentotto/77)
NP. 13	Copertina prefabbricata per muri. Fornitura e posa in opera di copertina in cemento armato prefabbricata in stabilimento con calcestruzzo tipo 35 MPA, ad alta durabilità ovvero con superfici superiore e laterali trattate con impermeabilizzanti, come specificato dalla Direzione Lavori, compreso l'onere per la formazione dello sgocciolatoio, la malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la linearità dei fili e degli aggetti e quanto altro occorre per dare la copertina in opera a perfetta regola d'arte.	m	Euro 56,61 (Euro cinquantasei/61)
RL 1C.13.300.0030.b	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie peso 700 g/m², con sigillante incorporato	m^2	Euro 6,27 (Euro sei/27)
	D8 - ACCESSO ALLE DISCARICHE		
RL 1C.27.050.0100	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:		
RL 1C.27.050.0100.a	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	Euro 3,80
RL 1C.27.050.0100.d	 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 	100 kg	(Euro tre/80) Euro 3,38
RL 1C.27.050.0100.h	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)	100 kg	(Euro tre/38) Euro 10,20 (Euro dieci/20)
RL 1C.27.050.0150	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:		(Euro dicer/20)
RL 1C.27.050.0150.a	- impianti di produzione autorizzati	100 kg	Euro 1,90 (Euro uno/90)
RL 1C.27.050.0150.b	- impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100 kg	Euro 2,53 (Euro due/53)
RL 1C.27.050.0200	Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. (CER 200306):		
1C.27.050.0200.a	- frazione solida	100 kg	Euro 20,31
1C.27.050.0200.b	- frazione liquida	100 kg	(Euro venti/31) Euro 5,32
		Ü	(Euro cinque/32)

Cod. prezzo	Oggetto	u.m.	Prezzo [€]
C.E.R. 2/2022 - 1.4.1.11.d	Realizzazione di campionamenti ed analisi di terre e rocce da scavo presso laboratori certificati (scavo massimo 800 m³)	cad.	Euro 480,00 (Euro quattrocentoottanta/00)
Indagine di mercato	Classificazione rifiuti	cad.	Euro 575,00 (Euro cinquecento/75)
Indagine di mercato	Smaltimento espurgo inerti CER 17.05.06	t	Euro 18,00 (Euro diciotto/00)
Indagine di mercato	Smaltimento espurgo c/o impianti di trattamento CER 17.0.06	t	Euro 90,00 (Euro novanta/00)