

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Misure contro emergenza sanitaria COVID 2019 (Euro novecentocinquanta/00)	Cadauno	950,00
1C.02.050.0020	Scoticamento di terreno eseguito con mezzi meccanici:		
1C.02.050.0020.a	- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere (Euro uno/88)	m ³	1,88
1C.02.350.0010	Rinterro di scavi con mezzi meccanici:		
1C.02.350.0010.a	- con terre depositate nell'ambito del cantiere (Euro due/75)	m ³	2,75
1C.02.400.0010	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. (Euro tre/22)	m ³	3,22
1C.22.040.0040	Cancelli in ferro, a disegno semplice realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori ,in opera		
1C.22.040.0040.a	- tipo corrente (Euro sette/19)	kg	7,19
1C.22.450.0040	Recinzione con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, in opera. Compresi: pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati		
1C.22.450.0040.d	- con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm (Euro quattordici/31)	m ²	14,31
1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. (Euro uno/31)	m	1,31
1U.04.010.0050	Disfacimento di manto in asfalto colato, in sede stradale, eseguito a macchina, compreso carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. (Euro zero/46)	m ²	0,46
1U.04.120.0310	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:		
1U.04.120.0310.c	- 40 mm	m ²	6,69

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1U.04.120.0430	(Euro sei/69) Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura:		
1U.04.120.0430.a	- tramite l'utilizzo di additivi per la colorazione a base di ossido, con dosaggio pari a 2-6% sul peso degli aggregati; l'additivo dovrà garantire le prestazioni meccaniche dello strato di usura di riferimento. Colore rosso	m ² x cm	2,46
1U.05.150.0050	(Euro due/46) Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in a ... 5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:		
1U.05.150.0050.a	- in pellicola di classe 1	m ²	195,91
1U.05.220.0010	(Euro centonovantacinque/91) Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio ... pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:		
1U.05.220.0010.a	- palo antirotazione diametro 48 mm	Cadauno	79,09
1U.05.340.0010	(Euro trentasette/54) Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale in relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterrì, ripristini della pavimentazione, posa sostegni.	Cadauno	37,54
1U.06.100.0110	(Euro ventisette/54) Pavimenti in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. Compreso scavo per cassonetto e sottofondo in mista	m ²	27,54
1U.06.180.0040	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, eliminazione di ciottoli, il miscuglio di sementi con 0,03 kg/m ² e la semina del miscuglio e la rullatura;		
1U.06.180.0040.a	- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m ² .	100 m ²	166,24
1U.06.360.0060	(Euro centosessantasei/24) Cancello doppio per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe, dimensione 200/250 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello premontato che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x	Cadauno	431,78
1U.06.380.0500	(Euro quattrocentotrentuno/78) Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, ... zi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro centosessantasette/83)	m ³	167,83
1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il traspo		
 (Euro cinquantadue/05)	100 m ²	52,05
2U.04.040.0020	Rimozione di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfiacco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti Fino a n° 5		
 (Euro venti/41)	Cadauno	20,41

Brescia lì, 09/09/2021

Il progettista
Geom. Massimo Fanzani