

	Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		IMPORTI SCONTO 15%
				par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
		<b>Urbanizzazioni Primarie (SpCat 1)</b>									
		<b>FORMAZIONE DI SOTTOFONDO</b>									
<b>5</b>	5 / 5	<b>STABILIZZATO SPESSORE FINO 20 cm (vedi Voce 7.2.3.10)</b>									
	N.P. 01	Formazione di SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a rifiuto, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque. Il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione.									
		Spessore fino a 20 cm									
		SpCat 1 - Urbanizzazioni Primarie									
		Percorso pedonale Parcheggio Sud via Maestri									
		<b>Marciapiede</b>		1,00	7,50	2,400		18,00			
		<b>Rampa</b>		1,00	7,50	3,260		24,45			
		<b>SOMMANO...</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					<b>42,45</b>	<b>4,66</b>	<b>197,82</b>	<b>168,14</b>

		<b>Fornitura e stesa di sottofondo in sabbia per la formazione di pavimentazione in masselli autobloccanti sp 7 cm.</b>									
<b>9</b>	9 / 9 02	N.P. Fornitura e stesa di sottofondo in sabbia da 3 - 6 mm (tipo spaccata lavata) atto a ricevere la posa di masselli autobloccanti per la formazione di pavimentazioni. Sp 5 cm									
		SpCat 1 - Urbanizzazioni Primarie									
		Percorso pedonale Parcheggio Sud via Maestri									
		<b>Marciapiede</b>		1,00	7,50	2,400		18,00			
		<b>Rampa</b>		1,00	7,50	3,260		24,45			
		<b>SOMMANO...</b>	<b>m<sup>2</sup></b>					<b>42,45</b>	<b>1,85</b>	<b>78,53</b>	<b>66,75</b>

		<b>Sovraprezzo per l'utilizzo di masselli colorati sfumati (mixcolor)</b>										
<b>11</b>	11 / 11 7.2.3.21 f	Sovraprezzo per pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo autobloccanti colorati sfumati (mixcolor) posti in opera con semplice accostamento uno contro l'altro.										
		SpCat 1 - Urbanizzazioni Primarie										
		Percorso pedonale Parcheggio Sud via Maestri										
		Marciapiede		1,00	7,50	2,400			18,00			
		Rampa		1,00	7,50	3,260			24,45			
		SOMMANO... m <sup>2</sup>							42,45	2,58	109,52	93,09

		<b>Pavimentazione esterna con Masselli Prefabbricati in cemento Vibrocompresso sp 8 cm</b>										
<b>13</b>	13 / 13 7.2.3.21 b	Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo, autobloccanti, di colore grigio o a scelta della D.L. posti in opera con semplice accostamento uno contro l'altro, compreso: assistenza murari, fornitura e stesura di sabbia d'intasamento con successiva rimozione della sabbia di supero; superficie minima di intervento mq 50, masselli di spessore 8 cm posati su sottofondo costituito da 10 cm di misto granulare e da 5 cm di sabbia di allettamento (tipo spaccata lavata) da mm 3 - 6.										
		Percorso pedonale Parcheggio Sud via Maestri										
		Marciapiede		1,00	7,50	2,400			18,00			
		Rampa		1,00	7,50	3,260			24,45			
		SOMMANO... m <sup>2</sup>							42,45	26,70	1.133,42	963,40

		<b>FORNITURA E POSA DI CORDOLI RETTILINEI IN GRANITO 15X25X100</b>									
<b>15</b>	15 / 15 7.2.3.14 b	Fornitura e posa di cordoli in granito, sezione 15x25x100 rettilinei posati su sottofondo in calcestruzzo.									
		Nel prezzo è compreso:									
		- sottofondo in calcestruzzo 10									
		- scavo e livellamento eseguiti a mano o con mezzi meccanici, per la preparazione del piano di posa;									
		- pulizia del piano di posa;									
		- sottofondo e rinfiocchi in cls;									
		- sigillatura in cemento;									
		e quanti altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte									
		Cordoli cm 15x25x100 rettilinei.									
		SpCat 1 -Urbanizzazioni primarie									
		Percorso pedonale in via Maestri									
		(lung.=5,10*5+26,94+37,9)		1,00	33,96			33,96			
		SOMMANO... m <sup>2</sup>						33,96	69,00	2.343,24	1.991,75

**€ 3.283,15**