Località / via: via Buffalora	Comune di Brescia	Provincia di Brescia
Foglio 21 / Mappali / Sub. -	**VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO - AT70** Approvazione definitiva al Piano Attuativo con Delibera C.C. n°168/42784 del 26.09.2008 Ambito di Intervento - **AT70**	
Zona di destinazione urbanistica	Realizzazione di nuovo Complesso Residenziale denominato "Le Dimore in Buffalora"	
Codice cliente: ce	**COMMITTENTE**	
Codice commessa: 01	Airoldi Francesco C.F.: RLD FNC 50R08 D110U	
Commessa: ce_01_Buffalora	CLF IMMOBILIARE S.r.l. già LE DIMORE IN BUFFALORA S.r.l. C.F. e Part. IVA : 03245760982	
Incarico: (DirezioneLavori)_xVar	Franchini Maddalena C.F.: FRN MDL 45H44 B157R	Franchini Mariateresa C.F.: FRN MTR 48C53 B157U
Data: ottobre 2013 Fase: approvazione Rev. nr.: 00_10/2013 Emesso il: 28/12/2015	**DOC. nr.** T 3b	**INDICE DEL DOCUMENTO** - Verifica parametri urbanistici

sTUDIO mATRIOSkA
di aLESSANDRO cASELLA
via angelo inganni, 37 - 25080 molinetto (bs)
telefono 0306874844 - telefax 0306874843
cellulare 3384015939 - ale.matrioska@virgilio.it
c.f. CSLLSN76F03B157P - p.iva 02302260985
collegio Geometri della Provincia di Brescia n. 4849

Ing. FRANCESCA CHITO'
via del Roccolo 4, 25080 - Padenghe sul Garda (Bs)
cell: 349 7664893 mail: franci.chito@gmail.com
C.F.: CHT FNC 82S54 D284V P.I.: 03582400986
Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia n. A-5868

VERIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI
DATI DI PROGETTO - VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO "AT 70"

SLP di nuova costruzione corpi 1+2+3 - RIDOTTA 543,00 + 543,00 + 329,04	1.415,04
SLP di nuova costruzione corpo 4 - INVARIATA Situazione autorizzata dai titoli abilitativi esistenti 619,96	619,96
SLP da conservare (edifici esistenti) - INVARIATA Situazione autorizzata dai titoli abilitativi esistenti 797,44 + 735,25 + 751,23 + 894,60 + 110,00	3.288,52
SLP da conservare (edifici esistenti) - in variante al P.A. Stralcio del fabbricato individuato con il CORPO N2 52,53	52,53
SLP RESIDENZIALE (compreso CORPO N2 oggetto di stralcio) 755,83 + 852,98 + 1.045,94 + 852,98 + 110,00 + 329,04	**3.946,77**
SLP TERZIARIO 776,86 + 599,89	**1.376,75**
SLP TOTALE DI PROGETTO - IN VARIANTE AL P.A. CONV. 1.415,04 + 619,96 + 3.288,52	**5.323,52**

CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano terra
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

TOTALE SLP - piano terra (RIDOTTA)	2.385,67
RESIDENZIALE ESISTENTE - piano terra (INVARIATA)	755,83
RESIDENZIALE DI NUOVA COSTRUZ. - piano terra (RIDOTTA)	852,98
TERZIARIO - piano terra (INVARIATA)	776,86

Variante al P.A. Convenzionato per rideterminazione del calcolo della S.L.P. ai sensi delle N.T.A. art. 11, conformemente alla Legge Regionale 26/1995, come modificata ed integrata dall'art. 12 comma 1 L.R. 33 del 28.12.2007 (scoputo dei volumi per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica con la riduzione del 10% dei valori limite previsti dalle disposizioni regionali)



CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano terra
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO A (INVARIATO)	(24,4+24,3)/2 x (8,7+7,1)/2	192,36
CORPO B (INVARIATO)	((32,8+33,0)/2 x (6,8+7,3)/2) + - ((1,4+1,2)/2 x 6,8)	223,10
CORPO B (INVARIATO)	(1,4+1,2)/2 x 6,8	8,84
CORPO C (INVARIATO)	(7,9+8,5)/2 + (12,3+11,9)/2	99,20
CORPO E (INVARIATO)	(7,9+6,3)/2 x (18,9+18,7)/2	133,48
CORPO F (INVARIATO)	8,80 X (6,7+6,8)/2	59,40
CORPO G (INVARIATO)	3,7 x (5,0+5,2)/2	18,87
CORPO N (INVARIATO)	(43,7+44.0)/2 x (5,8+5,5)/2	247,75
CORPO N1 (INVARIATO)	(8,0+7,8)/2 x 5.0	39,50
CORPO N2 (STRALCIO)	10,3 X 5,1	52,53
CORPO O1 (INVARIATO)	(7,8+7,3)/2 x (12,1+13,4)/2	96,26
CORPO O (INVARIATO)	(6,4+6,3)/2 + 5,9	37,46
CORPO P (INVARIATO)	(37,4+37,5)/2 x (9,0+8,3)/2	323,94
CORPO 1 (RIDOTTO)	8,4 x 27,41 - 8,85 x 1,84	213,96
CORPO 2 (RIDOTTO)	8,4 x 23,4 - 4,935 x 4,45	174,60
CORPO 3 (RIDOTTO)	8,4 x 21,0 - 4,935 x 4,45	154,44
CORPO 4 (INVARIATO)	9,5 x 35,0 - 8,5 x 2,65	309,98
TOTALE SUPERFICIE - piano terra (RIDOTTA)		**2.385,67**

CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano primo
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

TOTALE SLP - piano primo (RIDOTTA)	2.498,81
RESIDENZIALE ESISTENTE - piano primo (INVARIATA)	1.045,94
RESIDENZIALE DI NUOVA COSTRUZ. - piano primo (RIDOTTA)	852,98
TERZIARIO - piano primo (INVARIATA)	599,89

Variante al P.A. Convenzionato per rideterminazione del calcolo della S.L.P. ai sensi delle N.T.A. art. 11, conformemente alla Legge Regionale 26/1995, come modificata ed integrata dall'art. 12 comma 1 L.R. 33 del 28.12.2007 (scoputo dei volumi per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica con la riduzione del 10% dei valori limite previsti dalle disposizioni regionali)



CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano primo
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO A (INVARIATO)	(23,8+23,6)/2 x (8,8+7,2)/2	189,60
CORPO B (INVARIATO)	((36,1+36,7)/2 x (11,8+12,1)/2) + -((2,14+1,94)/2 x 12,1)	410,29
CORPO B (INVARIATO)	(2,14+1,94)/2 x 12,1	24,69
CORPO C (INVARIATO)	(7,4+8,5)/2 x (17,0+17,5)/2	137,13
CORPO E (INVARIATO)	(7,8+6,3)/2 x (18,6+19,1)/2	132,89
CORPO N (INVARIATO)	(43,7+44.0)/2 x (5.8+5.5)/2	247,75
CORPO N1 (INVARIATO)	(8,0+7,8)/2 x 5.0	39,50
CORPO O (INVARIATO)	(6.4+6.2)/2 x (6.6+7.3)/2	43,78
CORPO O1 (INVARIATO)	(7,8+7,3)/2 x (12,1+13,4)/2	96,26
CORPO P (INVARIATO)	(37,4+37,5)/2 x (9,0+8,3)/2	323,94
CORPO 1 (RIDOTTO)	8,4 x 27,41 - 8,85 x 1,84	213,96
CORPO 2 (RIDOTTO)	8,4 x 23,4 - 4,935 x 4,45	174,60
CORPO 3 (RIDOTTO)	8,4 x 21,0 - 4,935 x 4,45	154,44
CORPO 4 (INVARIATO)	9,5 x 35,0 - 8,5 x 2,65	309,98
TOTALE SUPERFICIE - piano primo (RIDOTTA)		**2.498,81**

CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano secondo
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

TOTALE SLP - piano secondo (RIDOTTA)	439,04
RESIDENZIALE ESISTENTE - piano secondo (INVARIATA)	110,00
RESIDENZIALE DI NUOVA COSTRUZ. - piano secondo (RIDOTTA)	329,04

Variante al P.A. Convenzionato per rideterminazione del calcolo della S.L.P. ai sensi delle N.T.A. art. 11, conformemente alla Legge Regionale 26/1995, come modificata ed integrata dall'art. 12 comma 1 L.R. 33 del 28.12.2007 (scoputo dei volumi per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica con la riduzione del 10% dei valori limite previsti dalle disposizioni regionali)



CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano secondo
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO B (INVARIATO)	(12,2+11,9)/2 x 7,9 + + (1,6+1,8)/2 x 8,9	110,00
CORPO 2 (RIDOTTO)	8,4 x 23,4 - 4,935 x 4,45	174,60
CORPO 3 (RIDOTTO)	8,4 x 21,0 - 4,935 x 4,45	154,44
TOTALE SUPERFICIE - piano secondo (RIDOTTO)		**439,04**

PIANO TERRA ESISTENTE
FABBRICATI DA CONSERVARE E FABBRICATI DA DEMOLIRE
(Situazione esistente derivante dal P.A. Convenzionato)

TOTALE SLP - piano terra	1.778,34
SLP DA CONSERVARE - piano terra	1.532,69
SLP DA DEMOLIRE - piano terra	245,65



CALCOLO S.L.P. ESISTENTE - piano terra
FABBRICATI DA CONSERVARE E FABBRICATI DA DEMOLIRE
(Situazione esistente derivante dal P.A. Convenzionato)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO A	(24,4+24,3)/2 x (8,7+7,1)/2	192,36
CORPO B	(32,8+33,0)/2 x (6,8+7,3)/2	231,94
CORPO C	(7,9+8,5)/2 + (12,3+11,9)/2	99,20
CORPO E	(7,9+6,3)/2 x (18,9+18,7)/2	133,48
CORPO F	8,80 X (6,7+6,8)/2	59,40
CORPO G	3,7 x (5,0+5,2)/2	18,87
CORPO H	3.9 x 17.1	66.69
CORPO I	(5.5+5.3)/2 x (5.0+5.2)/2	27.54
CORPO I2	22.60 x 6.7	151.42
CORPO N	(43,7+44.0)/2 x (5.8+5.5)/2	247,75
CORPO N1	(8,0+7,8)/2 x 5.0	39,50
CORPO N2	10,3 X 5,1	52,53
CORPO O	(6,4+6,3)/2 + 5,9	37,46
CORPO O1	(7,8+7,3)/2 x (12,1+13,4)/2	96,26
CORPO P	(37,4+37,5)/2 x (9,0+8,3)/2	323,94
TOTALE SUPERFICIE - piano terra		**1.778,34**

PIANO PRIMO ESISTENTE
FABBRICATI DA CONSERVARE E FABBRICATI DA DEMOLIRE
(Situazione esistente derivante dal P.A. Convenzionato)

TOTALE SLP - piano primo	1.891,48
SLP DA CONSERVARE - piano primo	1.645,83
SLP DA DEMOLIRE - piano primo	245,65



CALCOLO S.L.P. ESISTENTE - piano primo
FABBRICATI DA CONSERVARE E FABBRICATI DA DEMOLIRE
(Situazione esistente derivante dal P.A. Convenzionato)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO A	(23,8+23,6)/2 x (8,8+7,2)/2	189,60
CORPO B	(36,1+36,7)/2 x (11,8+12,1)/2	434,98
CORPO C	(7,4+8,5)/2 x (17,0+17,5)/2	137,13
CORPO E	(7,8+6,3)/2 x (18,6+19,1)/2	132,89
CORPO H	3.9 x 17.1	66,69
CORPO I	(5.5+5.3)/2 x (5.0+5.2)/2	27,54
CORPO I2	22.60 x 6.7	151,42
CORPO N	(43,7+44.0)/2 x (5.8+5.5)/2	247,75
CORPO N1	(8,0+7,8)/2 x 5.0	39,50
CORPO O	(6.4+6.2)/2 x (6.6+7.3)/2	43,78
CORPO O1	(7,8+7,3)/2 x (12,1+13,4)/2	96,26
CORPO P	(37,4+37,5)/2 x (9,0+8,3)/2	323,94
TOTALE SUPERFICIE - piano primo		**1.891,48**

PIANO SECONDO ESISTENTE
FABBRICATI DA CONSERVARE E FABBRICATI DA DEMOLIRE
(Situazione esistente derivante dal P.A. Convenzionato)

TOTALE SLP - piano secondo	110,00
SLP DA CONSERVARE - piano secondo	110,00



CALCOLO S.L.P. ESISTENTE - piano secondo
FABBRICATI DA CONSERVARE E FABBRICATI DA DEMOLIRE
(Situazione esistente derivante dal P.A. Convenzionato)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO B	(12,2+11,9)/2 x 7,9 + + (1,6+1,8)/2 x 8,9	110,00
TOTALE SUPERFICIE - piano secondo		**110,00**

CALCOLO S.L.P. DEI PROGETTI AUTORIZZATI - piano terra
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione autorizzata dai titoli abilitativi esistenti)

TOTALE SLP - piano terra	2.457,89
SLP DA CONSERVARE - piano terra	797,44
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano terra	615,22
SLP DA CONSERVARE - piano terra	735,25
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano terra	309,98



CALCOLO S.L.P. PROGETTO AUTORIZZATO - piano terra
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione autorizzata dalla D.I.A. 069059 - 11 X 10)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO A	(24,4+24,3)/2 x (8,7+7,1)/2	192,36
CORPO B	(32,8+33,0)/2 x (6,8+7,3)/2	231,94
CORPO C	(7,9+8,5)/2 + (12,3+11,9)/2	99,20
CORPO E	(7,9+6,3)/2 x (18,9+18,7)/2	133,48
CORPO F	8,80 X (6,7+6,8)/2	59,40
CORPO G	3,7 x (5,0+5,2)/2	18,87
CORPO N	(43,7+44.0)/2 x (5.8+5.5)/2	247,75
CORPO N1	(8,0+7,8)/2 x 5.0	39,50
CORPO N2	10,3 X 5,1	52,53
CORPO O	(6,4+6,3)/2 + 5,9	37,46
CORPO O1	(7,8+7,3)/2 x (12,1+13,4)/2	96,26
CORPO P	(37,4+37,5)/2 x (9,0+8,3)/2	323,94
CORPO 1	9,0 x 28,2	253,80
CORPO 2	9,0 x 24,0 - 5,42 x 4,52	191,51
CORPO 3	9,0 x 21,6 - 5,42 x 4,52	169,91
CORPO 4	9,5 x 35,0 - 8,5 x 2,65	309,98
TOTALE SUPERFICIE - piano terra		**2.457,89**

CALCOLO S.L.P. PROGETTO AUTORIZZATO - piano terra
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione autorizzata dalla D.I.A. 069059 - 11 X 10)

SLP DA CONSERVARE - piano terra	797,44
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano terra	615,22

CALCOLO S.L.P. OGGETTO DI ALTRA AUTORIZZAZIONE - piano terra
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione approvata dal P.A. Convenzionato)

SLP DA CONSERVARE - piano terra	735,25
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano terra	309,98

CALCOLO S.L.P. DEI PROGETTI AUTORIZZATI - piano primo
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione autorizzata dai titoli abilitativi esistenti)

TOTALE SLP - piano primo	2.571,03
SLP DA CONSERVARE - piano primo	751,23
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano primo	615,22
SLP DA CONSERVARE - piano primo	894,60
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano primo	309,98



CALCOLO S.L.P. PROGETTO AUTORIZZATO - piano primo
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione autorizzata dalla D.I.A. 069059 - 11 X 10)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO A	(23,8+23,6)/2 x (8,8+7,2)/2	189,60
CORPO B	(36,1+36,7)/2 x (11,8+12,1)/2	434,98
CORPO C	(7,4+8,5)/2 x (17,0+17,5)/2	137,13
CORPO E	(7,8+6,3)/2 x (18,6+19,1)/2	132,89
CORPO N	(43,7+44.0)/2 x (5.8+5.5)/2	247,75
CORPO N1	(8,0+7,8)/2 x 5.0	39,50
CORPO O	(6.4+6.2)/2 x (6.6+7.3)/2	43,78
CORPO O1	(7,8+7,3)/2 x (12,1+13,4)/2	96,26
CORPO P	(37,4+37,5)/2 x (9,0+8,3)/2	323,94
CORPO 1	9,0 x 28,2	253,80
CORPO 2	9,0 x 24,0 - 5,42 x 4,52	191,51
CORPO 3	9,0 x 21,6 - 5,42 x 4,52	169,91
CORPO 4	9,5 x 35,0 - 8,5 x 2,65	309,98
TOTALE SUPERFICIE - piano primo		**2.571,03**

CALCOLO S.L.P. PROGETTO AUTORIZZATO - piano primo
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione autorizzata dalla D.I.A. 069059 - 11 X 10)

SLP DA CONSERVARE - piano primo	751,23
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano primo	615,22

CALCOLO S.L.P. OGGETTO DI ALTRA AUTORIZZAZIONE - piano primo
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione approvata dal P.A. Convenzionato)

SLP DA CONSERVARE - piano primo	894,60
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano primo	309,98

CALCOLO S.L.P. DEI PROGETTI AUTORIZZATI - piano secondo
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione autorizzata dai titoli abilitativi esistenti)

TOTALE SLP - piano secondo	471,42
SLP DA CONSERVARE - piano secondo	110,00
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano secondo	361,42



CALCOLO S.L.P. PROGETTO AUTORIZZATO - piano secondo
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione autorizzata dalla D.I.A. 069059 - 11 X 10)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO B	(12,2+11,9)/2 x 7,9 + + (1,6+1,8)/2 x 8,9	110,00
CORPO 2	9,0 x 24,0 - 5,42 x 4,52	191,51
CORPO 3	9,0 x 21,6 - 5,42 x 4,52	169,91
TOTALE SUPERFICIE - piano secondo		**471,42**

CALCOLO S.L.P. PROGETTO AUTORIZZATO - piano secondo
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione autorizzata dalla D.I.A. 069059 - 11 X 10)

SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano secondo	361,42

CALCOLO S.L.P. OGGETTO DI ALTRA AUTORIZZAZIONE - piano secondo
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione approvata dal P.A. Convenzionato)

SLP DA CONSERVARE - piano secondo	110,00

CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano terra
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

TOTALE SLP (CORPO N2 COMPRESO) - piano terra (RIDOTTA)	2.385,67
SLP DA CONSERVARE (CORPO N2 COMPRESO) - piano terra (INVARIATA)	797,44
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano terra (RIDOTTA)	543,00
SLP DA CONSERVARE - piano terra (INVARIATA)	735,25
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano terra (INVAIATA)	309,98

Variante al P.A. Convenzionato per rideterminazione del calcolo della S.L.P. ai sensi delle N.T.A. art. 11, conformemente alla Legge Regionale 26/1995, come modificata ed integrata dall'art. 12 comma 1 L.R. 33 del 28.12.2007 (scoputo dei volumi per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica con la riduzione del 10% dei valori limite previsti dalle disposizioni regionali)



CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano terra
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO A (INVARIATO)	(24,4+24,3)/2 x (8,7+7,1)/2	192,36
CORPO B (INVARIATO)	(32,8+33,0)/2 x (6,8+7,3)/2	231,94
CORPO C (INVARIATO)	(7,9+8,5)/2 + (12,3+11,9)/2	99,20
CORPO E (INVARIATO)	(7,9+6,3)/2 x (18,9+18,7)/2	133,48
CORPO F (INVARIATO)	8,80 X (6,7+6,8)/2	59,40
CORPO G (INVARIATO)	3,7 x (5,0+5,2)/2	18,87
CORPO N (INVARIATO)	(43,7+44.0)/2 x (5.8+5.5)/2	247,75
CORPO N1 (INVARIATO)	(8,0+7,8)/2 x 5.0	39,50
CORPO N2 (STRALCIO)	10,3 X 5,1	52,53
CORPO O (INVARIATO)	(6,4+6,3)/2 + 5,9	37,46
CORPO O1 (INVARIATO)	(7,8+7,3)/2 x (12,1+13,4)/2	96,26
CORPO P (INVARIATO)	(37,4+37,5)/2 x (9,0+8,3)/2	323,94
CORPO 1 (RIDOTTO)	8,4 x 27,41 - 8,85 x 1,84	213,96
CORPO 2 (RIDOTTO)	8,4 x 23,4 - 4,935 x 4,45	174,60
CORPO 3 (RIDOTTO)	8,4 x 21,0 - 4,935 x 4,45	154,44
CORPO 4 (INVARIATO)	9,5 x 35,0 - 8,5 x 2,65	309,98
TOTALE SUPERFICIE - piano terra (RIDOTTA)		**2.385,67**

CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano terra
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

SLP DA CONSERVARE - piano terra (INVARIATA)	797,44
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano terra (RIDOTTA)	543,00

CALCOLO S.L.P. OGGETTO DI ALTRA AUTORIZZAZIONE - piano terra
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione approvata dal P.A. Convenzionato)

SLP DA CONSERVARE - piano terra (INVARIATA)	735,25
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano terra (INVARIATA)	309,98

CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano primo
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARINTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

TOTALE SLP - piano primo (RIDOTTA)	2.498,81
SLP DA CONSERVARE - piano primo (INVARIATA)	751,23
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano primo (RIDOTTA)	543,00
SLP DA CONSERVARE - piano primo (INVARIATA)	894,60
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano primo (INVARIATA)	309,98

Variante al P.A. Convenzionato per rideterminazione del calcolo della S.L.P. ai sensi delle N.T.A. art. 11, conformemente alla Legge Regionale 26/1995, come modificata ed integrata dall'art. 12 comma 1 L.R. 33 del 28.12.2007 (scoputo dei volumi per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica con la riduzione del 10% dei valori limite previsti dalle disposizioni regionali)



CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano primo
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO A (INVARIATO)	(23,8+23,6)/2 x (8,8+7,2)/2	189,60
CORPO B (INVARIATO)	(36,1+36,7)/2 x (11,8+12,1)/2	434,98
CORPO C (INVARIATO)	(7,4+8,5)/2 x (17,0+17,5)/2	137,13
CORPO E (INVARIATO)	(7,8+6,3)/2 x (18,6+19,1)/2	132,89
CORPO N (INVARIATO)	(43,7+44.0)/2 x (5.8+5.5)/2	247,75
CORPO N1 (INVARIATO)	(8,0+7,8)/2 x 5.0	39,50
CORPO O (INVARIATO)	(6.4+6.2)/2 x (6.6+7.3)/2	43,78
CORPO O1 (INVARIATO)	(7,8+7,3)/2 x (12,1+13,4)/2	96,26
CORPO P (INVARIATO)	(37,4+37,5)/2 x (9,0+8,3)/2	323,94
CORPO 1 (RIDOTTO)	8,4 x 27,41 - 8,85 x 1,84	213,96
CORPO 2 (RIDOTTO)	8,4 x 23,4 - 4,935 x 4,45	174,60
CORPO 3 (RIDOTTO)	8,4 x 21,0 - 4,935 x 4,45	154,44
CORPO 4 (INVARIATO)	9,5 x 35,0 - 8,5 x 2,65	309,98
TOTALE SUPERFICIE - piano primo (RIDOTTA)		**2.498,81**

CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano primo
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

SLP DA CONSERVARE - piano primo (INVARIATA)	751,23
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano primo (RIDOTTA)	543,00

CALCOLO S.L.P. OGGETTO DI ALTRA AUTORIZZAZIONE - piano primo
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione approvata dal P.A. Convenzionato)

SLP DA CONSERVARE - piano primo (INVARIATA)	894,60
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano primo (INVARIATA)	309,98

CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano secondo
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

TOTALE SLP - piano secondo (RIDOTTA)	439,04
SLP DA CONSERVARE - piano secondo (INVARIATA)	110,00
SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano secondo (RIDOTTA)	329,04

Variante al P.A. Convenzionato per rideterminazione del calcolo della S.L.P. ai sensi delle N.T.A. art. 11, conformemente alla Legge Regionale 26/1995, come modificata ed integrata dall'art. 12 comma 1 L.R. 33 del 28.12.2007 (scoputo dei volumi per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica con la riduzione del 10% dei valori limite previsti dalle disposizioni regionali)



CALCOLO S.L.P. DI VARIANTE - piano secondo
FABBRICATI DI PROGETTO IN VARIANTE AL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

individuazione	sviluppo misure	superficie
CORPO B (INVARIATO)	(12,2+11,9)/2 x 7,9 + + (1,6+1,8)/2 x 8,9	110,00
CORPO 2 (RIDOTTO)	8,4 x 23,4 - 4,935 x 4,45	174,60
CORPO 3 (RIDOTTO)	8,4 x 21,0 - 4,935 x 4,45	154,44
TOTALE SUPERFICIE - piano secondo (RIDOTTO)		**439,04**

CALCOLO S.L.P. PROGETTO AUTORIZZATO - piano secondo
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione di variante al P.A. Convenzionato)

SLP DI NUOVA COSTRUZIONE - piano secondo (RIDOTTA)	329,04

CALCOLO S.L.P. OGGETTO DI ALTRA AUTORIZZAZIONE - piano secondo
FABBRICATI DI PROGETTO IN ATTUAZIONE DEL P.A. CONVENZIONATO
(Situazione approvata dal P.A. Convenzionato)

SLP DA CONSERVARE - piano secondo (INVARIATA)	110,00